

Formularz cenowy

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata w mieście Suwałki

Etap III

ROBOTY DROGOWE					
Nr poz.	Numer ST i CPV	Opis robót	Jm	Ilość	cena jed
1	2	3	4	5	6
	45233000-9	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe,			
1	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna całości inwestycji polegająca na: wytyczeniu obiektów przewidzianych do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających w tym : powierzchni i długości wykonanych robót drogowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót- dotyczy całego zakresu	km	0,04	
2	D.05.03.11	Roboty remontowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie, średnia grubość warstwy ok. 7 cm wraz z wywiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora samochodami samowładowymi do 5 km, przy mechanicznym załadunku i wyładunku.	m2	1 435,00	
	45233000-9	Nawierzchnie			
4	D.04.08.00.	Warstwa wyrównawcza z BA KR4	t	130,00	
5	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna BA gr 4 cm KR4	m2	1 435,00	
6	D.05.03.00a.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	1 435,00	
	45233000-9	Regulacja urządzeń			
7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	2,00	
8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	5,00	
9	D-03.02.01a	Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych, hydrantowych i gazowych	szt	7,00	
					netto:
					Vat 23%:
					Brutto:

