

załącznik nr 2 do SIWZ

ROBOTY DROGOWE						
Nr poz.	Numer ST i CPV	Opis robót	Jm	Ilość	cena jed	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	45233000-9	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe,				
1	D.01.01 01	Obsługa geodezyjna całości inwestycji polegająca na: wytyczeniu obiektów przewidzianych do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających w tym : powierzchni i długości wykonanych robót drogowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót- dotyczy całego zakresu	km	0,90		
2	D.05 03.11	Roboty remontowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowaniwe, średnia grubość warstwy ok. 6 cm wraz z wywiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora samochodami samowyladowczymi do 5 km, przy mechanicznym załadunku i wyladunku.	m2	15 000,00		
	45233000-9	Nawierzchnie				
4	D.04.08.00.	Warstwa wyrównawcza z BA KR4	t	535,00		
5	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna BA gr 4 cm KR4	m2	15 000,00		
6	D.05.03.00a.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	15 000,00		
	45233000-9	Regulacja urządzeń				
7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	16,00		
8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	34,00		
9	D-03.02.01a	Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych, hydrantowych i gazowych	szt	13,00		
					netto:	0,00
					Vat (.....) %:	0,00 zł
					Brutto:	0,00 zł